

Przedmiar robót

zabezpieczenie ścian fundamentowych od strony ulicy A. Mickiewicza (kamienice zabytkowe)

Data: 13.07.2023
Budowa: Teatr „Maska”
Obiekt: Teatr „Maska”
Zamawiający: Teatr „Maska” w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów,
Jednostka opracowująca kosztorys: ARCHMED sp z o.o.
Zamkowa 8/7
44-160 Rudziniec

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

inż. Andrzej Dec
Wykonawca
biuro budowlane nr GT 11/210/12/78
biuro projektowe WSPR nr 7210 31/84
biuro inżynierskie konsultingowe budowlane
badania stanu technicznego budynków
w zakresie ogólnobudowlanym

.....

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Remont ściany fundamentowej (strona od ul. Mickiewicza-kamienice zabytkowe)					
1.1 ROBOTY BUDOWLANE					
1.1.1 KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12-cm), na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		32		
1.1.2 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5-m, grunt kategorii III	m3		96,000		
1.1.3 KNR 401/107/1 Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1,5-m, głębokość do 3-m	m2		96		
1.1.4 KNRW 401/701/2 Odbicie tynków Zewnętrznych, (ściany, filary, pilastry) do 5-m2, tynki cementowo-wapienne	m2		45,000		
1.1.5 KNR 401/9904/2 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury z cegły grubości 2+1/2-cegły, rozstaw otworów do 12-cm	m		20		
1.1.6 KNR 1901/639/1 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia do 2,0-m2	m2		45		
1.1.7 KNR 26/640/3 Impregnacja elewacji, smarowanie, tynki, 1-krotnie	m2		45		
1.1.8 KNRW 401/603/5 (2) Izolacje pionowe murów, 2-warstwowej z wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej z dodaniem środka wodoszczelnego	m2		45		
1.1.9 KNR 401/307/1 Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły	m		10		
1.1.10 KNR 26/635/5 Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych Thermopal, tynki wykonywane ręcznie, 2-krotne odsolenie ścian, do 5-m2 (ściany wew.)	m2		37,500		
1.1.11 KNR 1901/1302/2 Malowanie 2-krotnie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową	m2		60		
1.1.12 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, zamocowanie listwy cokołowej	mb		20		
1.1.13 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian Styropian EKSTRUDOWANY 5cm	m2		36		
1.1.14 KNR 1901/715/4 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych kat.III w różnych miejscach na murach (ścianach), w zatokach (fasetach), ciasto wapienne	m		20		
1.1.15 KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1-m2 (w 1 miejscu)	m2		30		
1.1.16 KNR 401/1306/1 Demontaż ramek stalowych-okiennej	szt		2		
1.1.17 KNR 202/1217/5 Montaż ramek stalowych-okiennej (45/42)	szt		1		
1.1.18 KNR 202/1217/5 Montaż ramek stalowych-okiennej + żaluzja metalowa (53/50)	szt		1		
1.1.19 KNR 202/1513/5 Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych do 0,25-m2	szt		2		
1.1.20 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		50		
1.1.21 KNR 231/106/1 (1) Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6-cm	m2		32		
1.1.22 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2	9	32		
1.1.23 KNR 231/106/2 (1) Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1-cm grubości warstwy	m2	100	32		
1.1.24 Kalkulacja indywidualna Zajęcie chodnika	mb		20,000		
1.1.25 KNR 11/316/1 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80-mm na podsypce piaskowej grubości 50-mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ-10 (materiał z rozebrania chodnika 80%)	m2		10,000		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1.1.26 Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie wykopów	mb		20		
1.1.27 Kalkulacja indywidualna Demontaż ścianki GK na stelażu metalowym	m2		7		
1.1.28 KNR 14/2010/3 (1) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 100-101	m2		7		
1.1.29 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską wiszącą	kpl		2		
1.1.30 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		16,000		
1.1.31 KNR 215/224/4 Ustępy pojedyncze zawieszane, z automatami sflukującymi	kpl		2		
1.1.32 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm	szt		2		
1.1.33 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	szt		2		
1.1.34 KNR 12/829/9 Licowanie ścian płytkami 30x30 na klej, metoda kombinowana	m2		16		
1.1.35 KNR 401/108/2 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii III	m3		60		
1.1.36 KNR 401/108/4 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km	m3	10	60		
1.1.37 KNRW 403/711/6 Wymiana złączy instalacji odgromowych, złącze kontrolne, połączenie pręt·płaskownik	szt		2		
1.1.38 KNRW 402/201/4 Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej, Fi·150·mm	miejsce		2		
1.1.39 KNRW 402/215/9 Czyszczak żeliwny kanalizacyjny, wstawienie (+ demontaż starego), Fi·150·mm	szt		2		
1.1.40 Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizację gruzu	m3		60		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Styropian EKSTRUDOWANY 5cm	m2	28,8
2.	Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0,022
3.	Aktywator krzemowy	kg	9,02
4.	Asolin WS	dm3	29,25
5.	Asoplast - MZ	kg	3,75
6.	Automat sflukujący mosiężny niklowany do misek ustępowych Fi:20mm	szt	2
7.	Bale iglaste obrzynane nasyczone klasa III, grubości 50-64·mm	m3	0,4224
8.	Bariera drogowa z tworzywa sztucznego	m	22
9.	Błachowkręty	szt	261,8
10.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5·cm	szt	154
11.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,1876
12.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,57435
13.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	42,68
14.	Cokoły przyścienne	m	21
15.	Czyszczak żeliwny kanalizacyjny 150·mm	szt	2
16.	Drewno iglaste okrągłe korowane, nasyczone, na stemple	m3	0,2112
17.	Drewno opałowe	kg	195,525
18.	Emalia poliwinylowa ogólnego stosowania	dm3	0,19448
19.	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	15,73
20.	farba Krzemianowa	dm3	66
21.	Farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrzeczna chromianowa reaktywna	dm3	0,13728
22.	Gips budowlany szpachlowy	kg	15,092
23.	Kołki rozporowe z wkretami	szt	51,6
24.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	31,262
25.	Korek z obrzeżem z żelwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi·15·mm	szt	2,2
26.	Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi·100·mm	szt	2,2
27.	Kostka betonowa "Polbruk" grubości 80·mm, typ·10	szt	293,15
28.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm	szt	6,6
29.	Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm	szt	6,6
30.	Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	15,785
31.	Kształtownik stalowy profil U-100x40x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	5,852
32.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	0,0352
33.	Lejki gumowe do misek ustępowych	szt	2
34.	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy, stosowany na gorąco	kg	116,325
35.	Miski ustępowe porcelanowe białe	szt	2
36.	Narożniki i obramowania stalowe	kg	6,072
37.	Opłata za utylizację gruzu	m3	42
38.	Papier ścierny	arkusz	0,11

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
39.	Piasek	m3	0,385
40.	Piasek do betonów zwykłych	m3	45,89376
41.	Piasek do zapraw	m3	2,3548
42.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12,5 mm	m2	15,862
43.	Płytki ceramiczne lub terakotowe 30x30 cm	m2	16,32
44.	Pospółka	m3	77,7744
45.	Prostka żeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi:150 mm	m	4,2
46.	Rozcieńczalnik	dm3	0,0473
47.	Roztwór asfaltowy do gruntowania na zimno	kg	17,325
48.	Roztwór impregnujący Esco-Fluat	kg	18,75
49.	Rura spleczna PVC z kolankiem	szt	2
50.	Sedes z tworzywa sztucznego	kpl	2
51.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	6,4
52.	Sznur konopny smołowany	kg	2,998
53.	Środek (dodatek) uszczelniający do zapraw "Murosan B"	kg	24,75
54.	Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu	szt	0,0028
55.	Taśma spoinowa	m	27,9202
56.	Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I	m3	0,066
57.	Tynk renowacyjny Thermopal - SR 22	kg	975
58.	Uchwyty do rur Fi:150 mm	szt	6
59.	Uchwyty do rur PVC 110 mm	szt	2,2
60.	Uchwyty do rur PVC 50 mm	szt	2,2
61.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 110mm	szt	8,8
62.	Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50 mm	szt	8,8
63.	Uszczelki gumowe do pokryw rewizyjnych Fi:150 mm	szt	2
64.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,1724
65.	Woda	m3	9,6041
66.	Woda przemysłowa	m3	0,1673
67.	Zaprawa cementowa M12 (m.80)	m3	0,1963
68.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	83,2
69.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20	kg	180
70.	Zestaw sputujący podtynkowy	SZT	2
71.	Złączka instalacji odgromowej odgałęźna K-411, uniwersalna krzyżowa	szt	2
72.	Żaluzja metalowa	m2	0,5