

## Przedmiar robót

zabezpieczenie ścian fundamentowych, remont schodów zewnętrznych wraz z murem oporowym od strony ulicy A. Mickiewicza (kamienica nie zabytkowa)

Data: 22.03.2023  
Budowa: Teatr „Maska”  
Obiekt: Teatr „Maska”  
Zamawiający: Teatr „Maska” w Rzeszowie, ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów,  
Jednostka opracowująca kosztorys: ARCHMED sp z o.o.  
Zamkowa 8/7  
44-160 Rudziniec

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

**ARCHMED Sp. z o.o.**  
ul. Zamkowa 8/7  
44-160 RUDZINIEC  
Tel. 794 100 647, RG 272699963

mgr inż. arch. Adrian Dec  
Uprawnienie do wykonywania  
Wykonawca  
bez ograniczeń  
Nr opr. 10/03/SŁOKK  
.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
<b>1 Remont ściany fundamentowej (strona od ul. Mickiewicza-kamienica nie zabytkowa)</b>				
<b>1.1 ROBOTY BUDOWLANE</b>				
1.1.1	KNR 231/807/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12·cm), na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 11*1,6 = 17,600000 18	18		m2
1.1.2	KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5·m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5·m, grunt kategorii III 11*1,8 = 19,800000 19,800	19,800		m3
1.1.3	KNR 401/9904/2 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury z cegły grubości 2+1/2·cegły, rozstaw otworów do 12·cm	11		m
1.1.4	KNR 26/641/1 Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie (grubości 2,5 cm, na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, na ścianach płaskich), ściany zewnętrzne 11*1,6 = 17,600000 18	18		m2
1.1.5	KNR 401/307/1 Przemuruwanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły	4		m
1.1.6	KNR 401/603/5 (1) Izolacje pionowe murów, lepikiem 2-warstwowe + wyprawa z zaprawy cementowej z dodaniem środka wodoszczelnego 11*1,8 = 19,800000 20	20		m2
1.1.7	KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian Styropian EKSTRUDOWANY 5cm	18		m2
1.1.8	KNR 401/711/1 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap. do 1·m2 (w 1 miejscu)	10		m2
1.1.9	KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 27,2*3 = 81,600000 82	82		m2
1.1.10	KNR 231/106/1 (1) Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6·cm	18		m2
1.1.11	KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw. pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm	18		m2
1.1.12	KNR 231/106/2 (1) Warstwy odcinające, zagęszczane ręcznie, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy	18	100	m2
1.1.13	Kalkulacja indywidualna Zajęcie chodnika opłata za zajęcie chodnika 15 = 15,000000 15,000	15,000		mb
1.1.14	KNR 11/316/1 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80·mm na podsypce piaskowej grubości 50·mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ·10 (materiał z rozebrania chodnika 80%) 11*1,5*0,2 = 3,300000 3,300	3,300		m2
1.1.15	Kalkulacja indywidualna Zabezpieczenie wykopów	11		mb
1.1.16	KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru	3		kpl
1.1.17	KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	2		kpl
1.1.18	KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową	2		kpl
1.1.19	KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 8,5*2,8 = 23,800000 23,800	23,800		m2
1.1.20	KNR 401/811/4 (1) Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych (na zaprawie cementowej), do 1·m2 w 1 miejscu, płytki lastrykowe 20x20, 30x30·cm 31,5+5,5 = 37,000000 37,000	37,000		m2
1.1.21	KNR 215/225/2 Pisuary pojedyncze, z zaworem splukującym	3		kpl

zabezpieczenie ścian fundamentowych, remont schodów zewnętrznych wraz z murem oporowym od strony ulicy A. Mickiewicza (kamie...

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1.1.22	KNR 215/224/3 Ustępy pojedyncze, z płuczką z porcelany - kompakt	2		kp!
1.1.23	KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	2		szt
1.1.24	KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110-mm	2		szt
1.1.25	KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50-mm	4		szt
<b>1.2 REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, MURU OPOROWEGO</b>				
1.2.1	KNRW 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych (ściany, filary, pilastry) do 5-m2, tynki cementowo-wapienne 4,66+3+0,3 = 7,960000	7,960	7,960	m2
1.2.2	KNR 1901/639/1 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia do 2,0-m2	8		m2
1.2.3	KNRW 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągnionych, na ścianach, filarach, pilastrach	8		m2
1.2.4	KNRW 401/704/2 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych, na ścianach i stropach	8		m2
1.2.5	KNR 1901/807/2 (1) Wykonanie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5-m2 na ścianach płaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii III, ciasto wapienne	8		m2
1.2.6	KNR 401/1204/6 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, elewacje - tynki gładkie	8		m2
1.2.7	KNR 1501/202/4 Rozbiórka okładzin kamiennych, okładziny kamienne układane na zaprawie cementowej, rozebranie ręczne (wraz z cokołami)	15		m2
1.2.8	KNRW 202/2113/1 (1) Stopnie zewnętrzne, okładzinowe proste (grubości do 6- cm), stopnice i posadzka, szerokość do 0,50-m, elementy ze skał osadowych	11		m
1.2.9	KNR 202/2109/2 (1) Okładziny balustrad z płyt prostokątnych kamiennych, o grubości do 6- cm, nakrywy balustrad szerokości 20-50- cm, (piaskowiec, wapień miękki)	3,5		m
1.2.10	KNRW 202/2101/1 (1) Cokoły, podstawa, przekrój do 0.01- m2, (piaskowiec, wapień miękki)	6,5		m
1.2.11	KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km	10		m3
1.2.12	KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1-km	10	10	m3
1.2.13	Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizację gruzu	10		m3